Г. москва, ул. ярцевская 24, окончательная смета						
Наименование работ	Едизм	Кол-во	Цена	Сумма		
Разводка провода в гофре	пм	110	150	16500		
Штробы	пм	22	500	11000		
Укладка провода в штробы	пм	40	100	4000		
Заделка штроб	пм	22	500	11000		
Монтаж распаячных коробок	ШТ	9	800	7200		
Монтаж распаячных коробок под проходные выключатели	ШТ	1	1500	1500		
Монтаж проходных выключателей	ШТ	2	1500	3000		
Монтаж розеток и выключателей	ШТ	35	800	28000		
Переделка розеток под tv				2000		
Демонтаж кабельканала кондиционера				500		
Демонтаж обоев	мкв	78	100	7800		
Демонтаж плинтуса (пол,потолок)	пм	80	50	4000		
Демонтаж ламината	мкв	22	150	3300		
Демонтаж плитки на кухне	мкв	11	500	5500		
Демонтаж откосов	пм	18.5	100	1850		
Демонтаж подоконников	ШТ	2	500	1000		
Демонтаж электрики	ШТ	11	200	2200		
Демонтаж перегородки на кухне				5000		
Монтаж оконной фальшстены	мкв	18	1500	27000		
Монтаж перегородки из гкл	мкв	2	1500	3000		
Установка малярных углов	пм	46	100	4600		
Грунтовка стен	мкв	260	30	7800		
Шпаклевка стен	мкв	109	700	76300		
Поклейка стеклохолста	МКВ	109	300	32700		
Покраска стен	мкв	109	300	32700		
Изготовление кабельканала под кондиционер				1000		
Штукатурка стен	мкв	18	600	10800		
Монтаж временной перегородки	МКВ	4.5	1300	5850		
Установка временной двери				1500		
Укладка керамогранита в коридоре,кухне	мкв	24.5	2500	61250		
Штукатурка откосов в проемах	пм	11	600	6600		
Штукатурка откосов входной двери	пм	5	600	3000		
Отделка откосов в проемах и входной двери	пм	16	800	12800		
Отделка ниши под батареи	ШТ	2	2500	5000		
Монтаж откосов	пм	18.5	600	11100		
Отделка откосов	пм	18.5	800	14800		
Заделка стыков из гкл	пм	11	150	1650		
Санузел						
Демонтаж плитки	МКВ	20	500	10000		
Демонтаж унитаза				1000		
Демонтаж полотенцесушителя				500		
Демонтаж водоснабжения				5000		
Демонтад сантехнического короба				2000		
Демонтаж фальшстены	мкв	5	700	3500		

Итого:					
Установка светильников в санузле	ШТ	4	1000	4000	
Установка домофона				500	
Монтаж розетки под роутер				800	
Покраска потолка	Мкв	2.8	300	840	
Шпаклевка потолка	Мкв	2.8	700	1960	
Демонтаж, монтаж кухонной мойки				1000	
Вынос мусора и доставка материалов				10000	
Демонтаж временной перегородки				1000	
Отделка порогов между керамогранитом и ламинатом	Шт	2	2000	4000	
Монтаж порога на входную дверь	ШТ	1	800	800	
Запил углов плинтуса	Шт	34	200	6800	
Монтаж и покраска декоративных панелей	Мкв	9	1500	13500	
Фрезеровка отверстий в панелях	Шт	2	1500	3000	
Укладка ламината	Мкв	38	400	15200	
Монтаж подоконников	Шт	4	1500	6000	
Дополнительные			<u> </u>		
Грунтовка стен и пола	мкв	45	30	1350	
Монтаж и установка гигиенического душа		<del>                                     </del>		7000	
Разграничение по затирке	пм	3.7	200	740	
Установка вентрешеток	ШТ	2	500	1000	
Монтаж дополнительной розетки		+ -		1200	
Монтаж фальшстены из гвл	мкв	5	1500	7500	
Монтаж ревизионного люка	<del>-</del> -	+ -		2000	
Отверстия в керамограните	шт	6	500	3000	
Запил керамогранита под 45 градусов	пм	4.7	1500	7050	
Укладка керамогранита	МКВ	16	2000	32000	
Монтаж теплого пола	MKB	1.5	1500	2250	
Щтробы под трубы	Пм	1.6	1000	1600	
Демонтаж потолочного плинтуса	пм	6.6	50	330	
Разводка канализации Монтаж инсталляции		+	+ +	10000	
Разводка водоснабжения Разводка канализации		+	+ +	30000 10000	